CUADRO DE PRECIOS 1

Gestión de Residuos ADECUACIÓN AUSCULTACIÓN ZONA SEVILLA

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	pgr101	m3	Carga mecánica, transporte y deposición controlada en centro de reciclaje de hormigones inertes (LER 17 01 01) o material pétreo procedentes de RCD (excepto tierras y piedras, LER 17 01 07), incluso canon de entrada a planta.	VEINTINUEVE con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	29,36
0002	pgr102	m3	Deposición controlada en centro de reciclaje de tierras y piedras procedentes de RCD, incluso canon de entrada a planta.	TRES con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,99
0003	pgr201	m3	Deposición controlada en centro de reciclaje de materiales vegetales, incluido canon de vertido. LER 02 01 03	CERO con VEINTISEIS CÉNTIMOS	0,26
0004	pgr202	m3	Carga mecánica, transporte y deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hierro y acero. LER 170405	VEINTITRES con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	23,34
0005	pgr203	m3	Carga mecánica, transporte y deposición controlada en centro de reciclaje de RCD no peligrosos de naturaleza no pétrea, incluso canon de entrada a planta. LER 17 03 02 (MADERA) , 20 01 01 (PAPEL), 170203 (PLASTICOS)	TREINTA Y SEIS con NUEVE CÉNTIMOS	36,09
0006	pgr204	m3	Carga mecánica, transporte y deposición controlada en centro de reciclaje de envases de papel y cartón (LER 15 01 01), envases de plástico (LER 15 01 02) y envases de madera (LER 15 01 03), incluso canon de entrada a planta.	QUINCE con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	15,32
0007	pgr301	m3	Tratamiento en planta por gestor autorizado de residuos peligrosos en contenedores de 1 m3 de capacidad. Tales como aceites (LER 13 02 07), baterias (LER 16 06 01), acumuladores (LE 16 06 02) y pilas (LER 16 06 05)	CIENTO CUARENTA Y DOS con OCHENTA CÉNTIMOS	142,80
0008	pgr302	m3	Transporte de RCD peligrosos en contenedor de 1 m3 a planta	CIENTO TREINTA Y TRES con VEINTISIETE CÉNTIMOS	133,27
0009	pgr303	m3	Transporte a centro de reciclaje de envaces de mat. peligrosos. LER 15 01 10	NOVENTA con TREINTA CÉNTIMOS	90,30
0010	pgr401	ud	Delimitación de punto limpio y zona de acopio temporal de residuos.	SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	649,00
0011	pgr402	ud	Contenedor de separación de residuos de distinta naturaleza, incluido transporte e instalación.	CIENTO NOVENTA Y UN con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	191,87

Sevilla, octubre de 2019

El Autor del Proyecto

MARCOS MENDEZ JOSE MANUEL - DNI 22671781Z

Firmado digitalmente por MARCOS MENDEZ JOSE MANUEL - DNI 22671781Z
Fecha: 2020.09.29 13:58:47 +02'00'

Fdo.: José Manuel Marcos Méndez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos