PRESUPUESTO

Gestión de Residuos ADECUACIÓN AUSCULTACIÓN ZONA SEVILLA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	**RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA**			
01.01	**m3 Traslado a planta de residuos de nat. petrea procedentes de RCD. 17 01 01 y 17 01 07**	**11,70**	**29,36**	**343,51**
(pgr101)	Carga mecánica, transporte y deposición controlada en centro de reciclaje de hormigones inertes (LER 17 01 01) o material pétreo procedentes de RCD (excepto tierras y piedras, LER 17 01 07), incluso canon de entrada a planta.			
01.02	**m3 Deposición de tierras en centro de reciclaje procedentes de RCD. 17 05 04 y 17 05 06**	**233,92**	**3,99**	**933,34**
(pgr102)	Deposición controlada en centro de reciclaje de tierras y piedras procedentes de RCD, incluso canon de entrada a planta.			
	TOTAL 01			**1.276,85**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	**RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA**			
02.01	**m3 Deposición en centro de reciclaje de materiales vegetales. LER 02 01 03**	**46,78**	**0,26**	**12,16**
(pgr201)	Deposición controlada en centro de reciclaje de materiales vegetales, incluido canon de vertido. LER 02 01 03			
02.02	**m3 Traslado a centro de reciclaje de residuos de hierro y acero. LER 170405**	**20,75**	**23,34**	**484,31**
(pgr202)	Carga mecánica, transporte y deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hierro y acero. LER 170405			
02.03	**m3 Traslado a centro de reciclaje de RCD no petreos, no peligrosos.LER 17 03 02 (MADERA) , 20 01 01 (PAPEL), 170203 (PLASTICOS)**	**42,00**	**36,09**	**1.515,78**
(pgr203)	Carga mecánica, transporte y deposición controlada en centro de reciclaje de RCD no peligrosos de naturaleza no pétrea, incluso canon de entrada a planta. LER 17 03 02 (MADERA) , 20 01 01 (PAPEL), 170203 (PLASTICOS)			
02.04	**m3 Traslado a centro de reciblaje de envases. LER 15 01 01, 15 01 02 y 15 01 03**	**56,00**	**15,32**	**857,92**
(pgr204)	Carga mecánica, transporte y deposición controlada en centro de reciclaje de envases de papel y cartón (LER 15 01 01), envases de plástico (LER 15 01 02) y envases de madera (LER 15 01 03), incluso canon de entrada a planta.			
	TOTAL 02			**2.870,17**

PRESUPUESTO

Gestión de Residuos ADECUACIÓN AUSCULTACIÓN ZONA SEVILLA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	**RESIDUOS PELIGROSOS**			
03.01	**m3 Trat. en planta de residuos peligrosos en contenedor de 1 m3**	**21,00**	**142,80**	**2.998,80**
(pgr301)	Tratamiento en planta por gestor autorizado de residuos peligrosos en contenedores de 1 m3 de capacidad. Tales como aceites (LER 13 02 07), baterias (LER 16 06 01), acumuladores (LE 16 06 02) y pilas (LER 16 06 05)			
03.02	**m3 Transporte de RCD peligrosos en contenedor de 1 m3 a planta**	**21,00**	**133,27**	**2.798,67**
(pgr302)	Transporte de RCD peligrosos en contenedor de 1 m3 a planta			
03.03	**m3 Transporte a centro de reciclaje de envaces de mat. peligrosos. LER 15 01 10**	**10,50**	**90,30**	**948,15**
(pgr303)	Transporte a centro de reciclaje de envaces de mat. peligrosos. LER 15 01 10			
	TOTAL 03			**6.745,62**

PRESUPUESTO

Gestión de Residuos ADECUACIÓN AUSCULTACIÓN ZONA SEVILLA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	**DELIMITACIÓN DE PUNTO LIMPIO**			
04.01	**ud Delimitación de punto limpio y zona de acopio temporal**	**9,00**	**649,00**	**5.841,00**
(pgr401)	Delimitación de punto limpio y zona de acopio temporal de residuos.			
04.02	**ud Contenedor para separación de residuos**	**16,00**	**191,87**	**3.069,92**
(pgr402)	Contenedor de separación de residuos de distinta naturaleza, incluido transporte e instalación.			
	TOTAL 04			**8.910,92**
	TOTAL			**19.803,56**